



VILLE DE
Gundershoffen

GRIESBACH
EBERBACH
SCHIRLENHOF
INGELSHOF

DETAIL ESTIMATIF

CREATION DE TROTTOIRS ET RENOVATION

ECLAIRAGE PUBLIC

LOT 1 : TRAVAUX DE VOIRIE

Maitre d'œuvre :

Service Technique de la Commune de GUNDERSHOFFEN

14, rue d'Alsace

67110 GUNDERSHOFFEN

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
1.1	Installation de chantier comprenant les amenées et replis des engins, les démarches administratives et le plan de recolement	Forfait	1,00		0,00
1.2	Implantation et piquetage	Forfait	1,00		0,00
1.3	Travaux de sondage mécanique ou manuel	m3	10,00		0,00
1.4	Signalisation de chantier y compris alternat par feux	Forfait	1,00		0,00
1.5	Marquage et piquetage des réseaux	Forfait	1,00		0,00
1.6	Constat d'huissier avant travaux	Forfait	1,00		0,00
	SOUS TOTAL				0,00
2	TRAVAUX DE TERRASSEMENT				
2.1.	Découpe des enrobés	ml	350,00		0,00
2.2.	Arrachage des enrobés trottoirs avec teneur en HAP <50 mg	m2	640,00		0,00
2.3.	Bordures de tout type à déposer et évacuer en centre de recyclage	ml	280,00		0,00
2.4.	Dépose de pavés en ligne et mise en stock	ml	20,00		0,00
2.5.	Dépose de panneau de signalisation	U	2,00		0,00
2.6.	Terrassement en terrain naturel avec évacuation	m3	310,00		0,00
2.7	Terrassement manuel	m3	5,00		0,00
2.8	Fond de forme à niveler et compacter	m2	850,00		0,00
2.9	Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/63 ou Recyclé 0/60	m3	200,00		0,00
2.10	Fourniture et mise en œuvre de couche de base en GNT 0/20	m3	125,00		0,00
	SOUS TOTAL				0,00
3	TRAVAUX DE VOIRIE				
3.1	Fourniture et pose de bordures béton type T3 basses granitées	ml	330,00		0,00
3.2	Plus value pour éléments courbes	ml	10,00		0,00
3.3	Bordures de raccord T3basses/AC1 granitées	U	2,00		0,00
3.4	Bordures quai de bus type Profil y compris raccords	ml	10,00		0,00
3.5	Fourniture et pose de bordurette P1 grise	ml	75,00		0,00
3.6	Fourniture et pose de mur en L hauteur 0,80 à 1,05m sur béton	ml	75,00		0,00
3.7	Fourniture et pose de pavés béton 16x24x14 granités en une file	ml	320,00		0,00
3.8	Fourniture et pose de pavés granit 12x12x12 en une file	ml	100,00		0,00
3.9	Pavés d'orientation 20x20cm blancs largeur 40cm	ml	6,00		0,00
3.10	Fourniture et pose de bouches d'égout siphoniques avec grille PMR	U	7,00		0,00
3.11	Raccordement de bouche d'égout sur collecteur en PVC DN160	ml	35,00		0,00
3.12	Carottage sur collecteur et raccord de piquage	U	7,00		0,00
3.13	Fourniture et pose de grillage simple torsion sur mur (Ht 1,80m)	ml	75,00		0,00
	SOUS TOTAL				0,00
4	TRAVAUX DE REVETEMENTS				
4.1	Mises à niveau de tampons DN600 en chaussée	U	5,00		0,00
4.2	Mises à niveau de chambres de tirage en trottoir	U	1,00		0,00
4.3	Fourniture et mise en œuvre manuelle de EB6 sur 5 cm trottoir	m2	580,00		0,00
4.4	Fourniture et pose de pavés béton 3 teintes (voir CCTP) sur sable	m2	130,00		0,00
4.5	Fourniture et pose de EB14 en chaussée	to	15,00		0,00
4.6	Fourniture et pose de EB10 en chaussée sur 6 cm	m2	300,00		0,00
4.7	Fermeture des joints à l'émulsion	ml	350,00		0,00
	SOUS TOTAL				0,00

5	TRAVAUX DE SIGNALISATION			
5.1	Réalisation de surfaces blanches pour passage piétons (enduit)	m2	10,00	0,00
5.2	Réalisation de surfaces blanches diverses (enduit)	m2	10,00	0,00
5.3	Marquage réglementaire pour arrêt de bus	ml	15,00	0,00
5.4	Balise avec panneau B21a1/B21a2 de diamètre 650mm	U	2,00	0,00
5.5	Balise avec panneau J5 gauche/droite carré de 500mm	U	2,00	0,00
5.6	Fourniture et pose de poteau de signalisation hauteur 3,50m	U	8,00	0,00
5.7	Fourniture et pose de panneau B14 (30 km/h) diamètre 850mm	U	2,00	0,00
5.8	Fourniture et pose de panneau B15 (prioritaire) diamètre 850mm	U	2,00	0,00
5.9	Fourniture et pose de panneau C20a carré de 600mm	U	2,00	0,00
5.10	Fourniture et pose de panneau C18 (prioritaire) carré de 850mm	U	2,00	0,00
	SOUS TOTAL			0,00

RECAPITULATION				
	TRAVAUX PREPARATOIRES			0,00
	TRAVAUX DE TERRASSEMENT			0,00
	TRAVAUX DE VOIRIE			0,00
	TRAVAUX DE REVETEMENTS			0,00
	TRAVAUX DE SIGNALISATION			0,00
	TOTAL GENERAL HT			0,00
	TVA 20%			0,00
	TOTAL GENERAL TTC			0,00