VILLE DE Gundershoffen

GRIESBACH EBERBACH SCHIRLENHOF INGELSHOF

Grandir ensemble - Mitnànder wàchse

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU BAS-RHIN

COMMUNE DE GUNDERSHOFFEN

BORDEREAU A PRIX UNITAIRES (B.P.U.)

Marché public de travaux à procédure adaptée : accord cadre à bons de commande

OBJET :
Travaux d'entretien, de petites réparations et d'amélioration sur la voirie communale et annexes.

N° des Prix	Désignation des ouvrages et prix en toutes lettres (hors taxes) *en euros*	Prix en chiffres H.T. *(en euros)*
A - INSTALLATION ET SIGNALISATION DE CHANTIER		
A-1	**Installation et signalisation de chantier** Ce prix rémunère forfaitairement, pour chaque chantier, la mise en place et la maintenance de la signalisation temporaire de chantier conformément à la réglementation en vigueur. Les panneaux de signalisation d'extrémité de chantier devront présenter un aspect neuf et être posés sur supports stables, la base des panneaux étant situés à 1 mètre du sol. Il ne comprend pas la signalisation d'éventuels itinéraires de déviation.	
A-1-1	**Installation - signalisation - chantier d'une journée** Ce prix s'applique pour les chantiers d'une durée de 1 journée, sans week-end. LE FORFAIT :	
A-1-2	**Installation - signalisation - chantier durée inférieure à une semaine** Ce prix s'applique pour les chantiers d'une durée jusqu'à une semaine, y compris le renforcement de signalisation d'obstacles pour un week-end. LE FORFAIT :	
A-1-3	**Installation - signalisation - chantier durée supérieure à une semaine** Ce prix s'applique pour les chantiers d'une durée supérieure à une semaine, y compris le renforcement de signalisation d'obstacles pour les week-ends. LE FORFAIT :	
A-2	**Alternat par feux tricolores** Ce prix rémunère forfaitairement à la journée la mise en place d'une signalisation par alternat avec une régulation de la circulation assurée par feux tricolores. Ceux-ci seront réglés par radio, comprenant outre les appareils de signalisation proprement dits, le personnel nécessaire à leur manœuvre et à leur déplacement. LE FORFAIT PAR JOURNEE :	
A-3	**Alternat manuel** Ce prix rémunère forfaitairement à la demi-journée la mise en œuvre d'un alternat manuel. LE FORFAIT PAR DEMI-JOURNEE :	
B - TRAVAUX PREPARATOIRES ET DIVERS		
B-1	**Débroussaillage et dessouchage** Débroussaillage et dessouchage, y compris le transport et la destruction des produits ou la mise en décharge agréée. Les abattages d'arbres rémunérés par ce prix sont limités aux arbres ayant un diamètre inférieur à 30 cm mesurés à un (1) mètre au-dessus du sol. LE METRE CARRE :	

N° des Prix	Désignation des ouvrages et prix en toutes lettres (hors taxes) *en euros*	Prix en chiffres H.T. *(en euros)*
B-2	**Abattage d'arbres** Abattage d'arbres y compris l'extraction de la souche, le remblaiement de son emplacement en matériaux divers ou terre végétale, le débitage, le transport et la mise en dépôt des produits. Les arbres pris en compte auront un diamètre supérieur ou égal à 30 cm mesuré à un (1) mètre au-dessus du sol. L'UNITE :	
B-3	**Décapage de terre végétale** Décapage de terre végétale y compris transport dans un rayon de dix (10) kilomètres et mise en dépôt défini par le maître d'œuvre. Le transport supplémentaire sera rémunéré par la plus-value prévue au prix B-13. LE METRE CUBE :	
B-4	**Remise en place de terre végétale** Ce prix rémunère le chargement sur le lieu de stockage, le transport dans un rayon de dix (10) kilomètres, et la mise en œuvre de la terre végétale. LE METRE CUBE :	
B-5	**Fourniture et mise en œuvre de terre végétale** Ce prix rémunère la fourniture, le transport dans un rayon de 10 (dix) kilomètres, et la mise en œuvre de la terre végétale. Le transport supplémentaire sera rémunéré par la plus-value prévue au prix B-13. LE METRE CUBE :	
B-6	**Engazonnement traditionnel** de talus et accotements Ce prix rémunère la réalisation d'engazonnement des talus et accotements par semis hydrauliques. Les semences devront provenir d'un établissement agréé et seront soumises à l'accord du maître d'œuvre. Ce prix comprend la fourniture et la projection des différents constituants (semences, engrais, fixateur,...), toutes les sujétions de mise en œuvre, d'accès ou de manœuvre. LE METRE CARRE :	
B-7	**Grillage galvanisé simple torsion** Fourniture et mise en place de grillage galvanisé, simple torsion y compris piquets scellés tous les 2,50 m, arc boutant dans les angles et fils de tension (l'ensemble en acier galvanisé).	
B-7-1	Hauteur 1,00 m (3 fils de tension) LE METRE LINEAIRE :	
B-7-2	Hauteur 1,50 m (4 fils de tension) LE METRE LINEAIRE :	
B-7-3	Hauteur 2,00 m (5 fils de tension) LE METRE LINEAIRE :	
B-8	**Dépose et évacuation de clôtures** en décharge agréée LE METRE LINEAIRE :	

N° des Prix	Désignation des ouvrages et prix en toutes lettres (hors taxes) *en euros*	Prix en chiffres H.T. *(en euros)*
C - TERRASSEMENTS		
C-1	**Travaux de terrassements en pleine masse en terrain naturel** Déblai en pleine masse comprenant l'extraction au chargeur ou à la pelle mécanique, le chargement, le transport et la mise en décharge (y compris le nivellement de la décharge trouvée par l'entrepreneur). Les cubes à prendre en compte seront déterminés au moyen de profils en travers levés avant et après exécution.	
C-1-1	Déblai en terrain meuble LE METRE CUBE EN PLACE :	
C-1-2	Déblai rocheux au brise-roche LE METRE CUBE EN PLACE :	
C-2	**Déblai de décaissement de chaussée** Déblai de décaissement de chaussée comprenant chargement, transport, mise en décharge agréée ou réutilisation des matériaux. Les cubes à prendre en compte seront déterminés au moyen de profils en travers levés avant et après exécution.	
C-2-1	Déblai de décaissement de chaussée en graves traitées LE METRE CUBE EN PLACE :	
C-2-2	Déblai de décaissement de chaussée en matériaux non traités LE METRE CUBE EN PLACE :	
C-2-3	Déblai rocheux au brise-roche LE METRE CUBE EN PLACE :	
C-3	**Plus-value aux prix C-1 et C-2 pour mise en remblai** soignée de matériaux issus de chantier, y compris compactage et réglage. LE METRE CUBE EN PLACE :	
C-4	**Création de fossés** Ouverture de fossés à la pelle mécanique avec évacuation des déblais dans un rayon de dix (10) kilomètres. Plus-value pour transport supplémentaire rémunérée au prix C-20.	
C-4-1	Section comprise entre 0,3 et 0,5 m² : LE METRE LINEAIRE :	
C-4-2	Section comprise entre 0,5 et 1 m² : LE METRE LINEAIRE :	
C-5	**Curage de fossés** Ce prix rémunère le curage de fossés y compris l'évacuation des déblais en décharge agréée dans un rayon de dix (10) kilomètres.	
C-5-1	Curage de fossés à la pelle ordinaire LE METRE LINEAIRE :	

N° des Prix	Désignation des ouvrages et prix en toutes lettres (hors taxes) *en euros*	Prix en chiffres H.T. *(en euros)*
C-5-2	Curage de fossés à la pelle à bras déporté LE METRE LINEAIRE :	
C-7	**Remblai d'apport** Fourniture de matériaux rocheux 0/300 agréés par le maître d'œuvre, chargement, transport dans un rayon de 10 (dix) kilomètres, déchargement et mise en œuvre de remblai d'apport méthodiquement compacté. Plus-value pour transport supplémentaire rémunérée au prix C-20. LE METRE CUBE EN PLACE :	
C-8	**Mise en place d'enrochements** Fourniture et mise en place d'enrochements granit ou porphyre ; blocs ayant un poids compris entre 150 et 500 kg LA TONNE :	
C-9	**Délignement d'accotements** Ce prix rémunère au mètre linéaire le délignement d'accotements et comprend l'amenée et le repli du matériel utilisé. Les matériaux enlevés sont évacués LE METRE LINEAIRE :	
C-10	**Dérasement d'accotements** Dérasement d'accotements sur une épaisseur moyenne de vingt centimètres et évacuation des déblais. LE METRE CARRE :	
C-11	**Fourniture de géotextile** Fourniture et mise en œuvre de géotextile anti-contaminant agréé par le maître d'œuvre, conforme aux prescriptions de la norme NFG 38-050. LE METRE CARRE :	
C-12	**Fourniture et mise en œuvre de graves non traitées (GNT) 0/60** Fourniture de graves non traitées 0/60 en couche de forme ou fondation avec compactage et arrosage si nécessaire, et réglage de la surface. Les matériaux devront être agréés par le maître d'œuvre et conformes aux prescriptions du CCTP. LE METRE CUBE :	
C-13	**Fourniture et mise en œuvre de graves non traitées (GNT) 0/20** Fourniture de graves non traitées 0/60 en couche de base avec compactage et arrosage si nécessaire, et réglage de la surface. Les matériaux devront être agréés par le maître d'œuvre et conformes aux prescriptions du CCTP. LE METRE CUBE :	

N° des Prix	Désignation des ouvrages et prix en toutes lettres (hors taxes) *en euros*	Prix en chiffres H.T. *(en euros)*
C-14	**Fourniture et mise en œuvre de concassé 0/20 ou 0/31,5 sur accotement** Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre de GNT 0/31,5 sur accotements. LA TONNE :	
D - TRAVAUX DE CHAUSSEES		
D-1	**Scarification de chaussée** Scarification mécanique de chaussée revêtue d'enduit superficiel y compris évacuation en décharge contrôlée, des produits de scarification non réutilisables. LE METRE CARRE :	
D-2	**Découpage de chaussée** Découpage de chaussée revêtue mesuré au mètre linéaire découpé. LE METRE LINEAIRE :	
D-3	**Décapage de revêtement de chaussée en enrobés** Ce prix rémunère le décapage de revêtement de chaussée sur une épaisseur de 5 à 15 cm des matériaux hydrocarbonés. Il comprend toutes les sujétions de réalisation, l'évacuation et le déchargement des matériaux vers une plateforme de recyclage. LE METRE CARRE :	
D-4	**Rabotage de chaussée** Ce prix rémunère le rabotage à froid de chaussée. Il comprend toutes les sujétions de réalisation, l'évacuation et le déchargement des agrégats dans un lieu agréé par le maître d'œuvre, dans un rayon de dix (10) kilomètres, ainsi que les sujétions dues aux bouches à clé, regards et avaloirs.	
D-4-1	**Fraisage épaisseur inférieure à 5 cm** Fraisage sur une épaisseur totale inférieure ou égale à 6 cm. LE METRE CARRE :	
D-4-2	**Fraisage épaisseur entre 5 et 12 cm** Fraisage sur une épaisseur totale supérieure à 6 cm et inférieure ou égale à 12cm LE METRE CARRE :	
D-4-3	**Fraisage épaisseur supérieure à 12 cm** Fraisage sur une épaisseur totale supérieure à 12cm LE METRE CARRE :	
D-5	**Imprégnation** Exécution d'une imprégnation conforme aux prescriptions du CCTP, comprenant la fourniture des matériaux, liant et granulats, le transport et la mise en œuvre. LE METRE CARRE :	

N° des Prix	Désignation des ouvrages et prix en toutes lettres (hors taxes) *en euros*	Prix en chiffres H.T. *(en euros)*
D-6	**Enduit superficiel monocouche** Exécution de revêtement de chaussée en enduit monocouche conforme aux prescriptions du CCTP comprenant l'épandage d'émulsion de bitume, des gravillons, le compactage, toutes fournitures et prestations comprises. LE METRE CARRE :	
D-7	**Enduit superficiel bicouche** Exécution de revêtement de chaussée en enduit bicouche conforme aux prescriptions du CCTP comprenant l'épandage d'émulsion de bitume des gravillons concassés, le compactage, toutes fournitures et prestations comprises. LE METRE CARRE :	
D-8	**Fourniture et mise en œuvre manuelle de matériaux enrobés.** Ce prix rémunère la fourniture de matériaux hydrocarbonés à chaud, transport sur le chantier à l'aide de bennes bâchées, mise en œuvre manuelle, compactage, toutes fournitures et prestations comprises, y compris la couche d'accrochage dosée à 400 g de bitume résiduel.	
D-8-1	Béton bitumineux 0/6 LA TONNE :	
D-8-2	Béton bitumineux 0/10 LA TONNE :	
D-8-3	Grave bitume classe II 0/14 LA TONNE :	
D-9	**Fourniture et mise en œuvre mécanique de matériaux enrobés.** Ce prix rémunère la fourniture de matériaux hydrocarbonés à chaud, transport sur le chantier à l'aide de bennes bâchées, mise en œuvre mécanique, compactage, toutes fournitures et prestations comprises, y compris la couche d'accrochage dosée à 400 g de bitume résiduel.	
D-9-1	Béton bitumineux 0/6 LA TONNE :	
D-9-2	Béton bitumineux 0/10 LA TONNE :	
D-9-3	Grave bitume classe II 0/14 LA TONNE :	
D-10	**Traitement des joints** Fourniture et mise en œuvre manuelle d'un raccordement en guirlandes (joint à l'émulsion) conforme aux règles de l'art. LE METRE LINEAIRE :	

N° des Prix	Désignation des ouvrages et prix en toutes lettres (hors taxes) *en euros*	Prix en chiffres H.T. *(en euros)*
E - TRAVAUX DE MAÇONNERIE ET ASSAINISSEMENT		
E-1	**Démolition de maçonnerie** Démolition de maçonnerie avec évacuation vers une plateforme de recyclage. LE METRE CUBE EN PLACE :	
E-2	**Démolition de béton non armé** Démolition de béton non armé avec évacuation vers une plateforme de recyclage. LE METRE CUBE EN PLACE :	
E-3	**Démolition de béton armé** Démolition de béton armé avec évacuation vers une plateforme de recyclage. LE METRE CUBE EN PLACE :	
E-4	**Tête d'aqueduc de sécurité** Fourniture et pose d'une tête d'aqueduc de sécurité conforme à la norme NFP 98.490 et NFP 98.491	
E-4-1	Tête d'aqueduc de sécurité Ø 300 L'UNITE :	
E-4-2	Tête d'aqueduc de sécurité Ø 400 L'UNITE :	
E-5	**Terrassement en tranchée terrain meuble** Terrassement en fouilles en terrain meuble pour réseau ou fondations, y compris le blindage si nécessaire des fouilles. LE METRE CUBE :	
E-6	**Terrassement en tranchée à la main** en terrain meuble Terrassement en fouilles à la main en terrain meuble pour réseau ou fondations, y compris le blindage si nécessaire des fouilles. LE METRE CUBE :	
E-7	**Plus-value en terrain rocheux** Plus-value au prix n° E-9 pour fouilles en terrain rocheux nécessitant l'emploi d'un marteau-piqueur ou BRH. LE METRE CUBE EN PLACE :	
E-8	**Fourniture et pose de tuyaux béton** Fourniture et pose de tuyaux en béton armé série 135A, y compris lit de pose et enrobage en sable 0/10 et sujétions de pose en présence de réseaux et de câbles.	
E-8-1	Diamètre intérieur 300 mm LE METRE LINEAIRE :	
E-8-2	Diamètre intérieur 400 mm LE METRE LINEAIRE :	
E-8-3	Diamètre intérieur 500 mm LE METRE LINEAIRE :	

N° des Prix	Désignation des ouvrages et prix en toutes lettres (hors taxes) *en euros*	Prix en chiffres H.T. *(en euros)*
E-8-4	Diamètre intérieur 600 mm LE METRE LINEAIRE :	
E-8-5	Diamètre intérieur 800 mm LE METRE LINEAIRE :	
E-8-6	Diamètre intérieur 1000 mm LE METRE LINEAIRE :	
E-8-7	Diamètre intérieur 1200 mm LE METRE LINEAIRE :	
E-9	**Drains routiers PVC** Fourniture et pose de drains de type routier, y compris toutes sujétions (manchons, joints, petites fournitures).	
E-9-1	Diamètre nominal 150 mm LE METRE LINEAIRE :	
E-9-2	Diamètre nominal 200 mm LE METRE LINEAIRE :	
E-10	**Canalisation PVC** Fourniture et pose de canalisation PVC série assainissement de classe CR 16, y compris lit de pose et enrobage en sable et sujétions de pose en présence de réseaux et câbles divers.	
E-10-1	Diamètre 110 mm LE METRE LINEAIRE :	
E-10-2	Diamètre 160 mm LE METRE LINEAIRE :	
E-10-3	Diamètre intérieur 200 mm LE METRE LINEAIRE :	
E-10-4	Diamètre intérieur 250 mm LE METRE LINEAIRE :	
E-10-5	Diamètre intérieur 315 mm LE METRE LINEAIRE :	
E-12	**Bétons** Fourniture, transport et mise en œuvre de béton, toutes sujétions comprises hormis coffrages et armatures.	
E-12-1	Béton B16 LE METRE CUBE :	
E-12-2	Béton B 25 LE METRE CUBE :	
E-12-3	Béton B 30 LE METRE CUBE :	

N° des Prix	Désignation des ouvrages et prix en toutes lettres (hors taxes) *en euros*	Prix en chiffres H.T. *(en euros)*
E-12-4	Béton B 35 LE METRE CUBE :	
E-13	**Béton de surface** Fourniture transport et mise en œuvre de béton pour finition de surface sur une épaisseur de 12 à 15 cm. Toutes fournitures et sujétions de réalisation comprises.	
E-13-1	Finition balayée LE METRE CARRE :	
E-13-2	Finition désactivée LE METRE CARRE :	
E-14	**Coffrage ordinaire** Coffrage ordinaire selon prescription du C.C.T.G. - fascicule 65, y compris fourniture, transport et mise en œuvre avec échafaudage et étaiement compris. LE METRE CARRE :	
E-15	**Coffrage pour parement** Coffrage pour parement fin selon prescription du C.C.T.G. - fascicule 65. Fourniture, transport, et mise en œuvre avec échafaudage et étaiement compris. LE METRE CARRE :	
E-16	**Mise en œuvre d'acier haute adhérence** Fourniture, façonnage et mise en œuvre d'acier haute adhérence pour béton armé. LE KILOGRAMME :	
E-17	**Maçonnerie de moellons** Maçonnerie de moellons ordinaires, toutes fournitures et mise en œuvre comprises. Une face apparente. LE METRE CUBE :	
E-18	**Murs de soutènement** Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et pose d'éléments de murs de soutènement préfabriqués en L, y compris le transport à pied d'œuvre. Ce prix comprend : - Les terrassements nécessaires à la pose y compris suivant le cas, la mise en dépôt provisoire, le réemploi sur place ou l'évacuation des déblais dans un rayon de dix (10) kilomètres, - L'exécution du béton de pose y compris la fourniture de béton.	
E-18-1	Hauteur de 0,75 m LE METRE LINEAIRE :	
E-18-2	Hauteur de 1,00 m LE METRE LINEAIRE :	

N° des Prix	Désignation des ouvrages et prix en toutes lettres (hors taxes) *en euros*	Prix en chiffres H.T. *(en euros)*
E-18-3	Hauteur de 1,25 m LE METRE LINEAIRE :	
E-18-4	Hauteur de 1,50 m LE METRE LINEAIRE :	
E-19	**Bordures de trottoir et caniveaux** Fourniture et pose de bordures de trottoir et de caniveaux béton, y compris le transport à pied d'œuvre. Ce prix comprend : - Les terrassements nécessaires à la pose y compris suivant le cas, la mise en dépôt provisoire, le réemploi sur place ou l'évacuation des déblais dans un rayon de dix (10) kilomètres - L'exécution du béton de pose y compris la fourniture de béton, - La pose des bordures y compris les joints et les épaulements, - Les coupes et les raccords.	
E-19-1	Bordures type T2 LE METRE LINEAIRE :	
E-19-2	Bordures type T3 LE METRE LINEAIRE :	
E-19-3	Bordures types AC 1 LE METRE LINEAIRE :	
E-19-4	Bordures type P1 LE METRE LINEAIRE :	
E-19-5	Bordures type P2 LE METRE LINEAIRE :	
E-19-6	Caniveau CC1 LE METRE LINEAIRE :	
E-19-7	Plus-value Plus-value aux prix n° E-19-1 à E-19-8 pour pose d'éléments de 0,50 m. LE METRE LINEAIRE :	
E-19-8	Plus-value pour finition porphyre pour tous types de bordures E-19-1 à E-19-8	
E-20	**Bordures d'îlots de couleur blanche** Fourniture et pose sur lit de mortier maigre ou par collage direct au bitume ou au ciment colle sur le revêtement de la chaussée, de bordures d'îlots.	
E-20-1	Type I 2 LE METRE LINEAIRE :	

N° des Prix	Désignation des ouvrages et prix en toutes lettres (hors taxes) *en euros*	Prix en chiffres H.T. *(en euros)*
E-20-2	Type IA85 LE METRE LINEAIRE :	
E-20-3	Type I 4 LE METRE LINEAIRE :	
E-20-4	Plus-value Plus-value au prix n° E-20-1 à E-20-3 pour des éléments de 0,33 m. LE METRE LINEAIRE :	
E-21	**Dépose de bordures de trottoirs** Ce prix rémunère au mètre linéaire, la dépose de bordures de trottoirs et le transport le cas échéant vers une plateforme de recyclage. LE METRE LINEAIRE :	
E-22	**Dépose et repose de pavés béton en surface** Ce prix rémunère au mètre carré, la dépose de pavés et leur remise en place sur lit de sable. Il comprend toutes les sujétions d'implantation et de fourniture de sable. LE METRE CARRE :	
E-23	**Fourniture et pose de pavés naturels granit** Ce prix rémunère au mètre linéaire, la dépose et la repose sur lit de béton de pavés naturels en caniveau dans les règles de l'art, y compris joints au mortier.	
E-23-1	Pour pavés naturels caniveau 1 rang LE METRE LINEAIRE :	
E-23-2	Pour pavés naturels caniveau 2 rangs LE METRE LINEAIRE :	
E-23-3	Pour pavés naturels caniveau 3 rangs LE METRE LINEAIRE :	
E-23-4	Pour pavés naturels caniveau 4 rangs LE METRE LINEAIRE :	
E-23-5	Pour pavés naturels caniveau 5 rangs LE METRE LINEAIRE :	
E-24	**Dépose de pavés anciens**, chargement, transport et déchargement au lieu de stockage désigné par le maître d'œuvre, fourniture et pose soignée de pavés naturels caniveau dans les règles de l'art.	
E-24-1	Pour pavés naturels caniveau 1 rang LE METRE LINEAIRE :	
E-24-2	Pour pavés naturels caniveau 2 rangs LE METRE LINEAIRE :	

N° des Prix	Désignation des ouvrages et prix en toutes lettres (hors taxes) *en euros*	Prix en chiffres H.T. *(en euros)*
E-24-3	Pour pavés naturels caniveau 3 rangs LE METRE LINEAIRE :	
E-24-4	Pour pavés naturels caniveau 4 rangs LE METRE LINEAIRE :	
E-24-5	Pour pavés naturels caniveau 5 rangs LE METRE LINEAIRE :	
E-25	**Caniveau à grilles** Fourniture et pose de caniveau à grilles largeur intérieur 15cm. Grille en fonte classe 250. LE METRE LINEAIRE :	
E-26	**Caniveau à grilles** Fourniture et pose de caniveau à grilles largeur intérieur 20cm. Grille en fonte classe 250. LE METRE LINEAIRE :	
E-27	**Bande podotactile** Ce prix rémunère la fourniture et pose d'une bande podotactile satisfaisant aux normes en vigueur de largeur 60 cm, au droit des passages piétons. LE METRE LINEAIRE :	
E-28	**Dalle podotactile** Ce prix rémunère la fourniture et pose de dalles béton type podotactiles, y compris découpe d'enrobé sur une épaisseur prescrite, fourniture et mise en œuvre du lit de pose en mortier, toutes sujétions comprises. LE METRE CARRE :	
E-29	**Puisard en béton** Construction d'un puisard en béton à grille série lourde classe 250 KN PMR y compris terrassement et évacuation des déblais en décharge. Puisard béton de diamètre nominal 400 mm L'UNITE :	
E-30	**Regard de visite** Construction de regard de visite Ø 1 000, avec tampon sous chaussée série lourde classe 400 KN, profondeur 1,50 m y compris le terrassement et l'évacuation des déblais en décharge L'UNITE :	
E-31	**Plus ou moins-value** Plus ou moins-value au prix n° E-43 pour profondeur différente de 1,50 m. LE DECIMETRE :	
E-32	**Mise à niveau d'ouvrages** Exécution de travaux de mise à niveau y compris toutes sujétions.	

N° des Prix	Désignation des ouvrages et prix en toutes lettres (hors taxes) *en euros*	Prix en chiffres H.T. *(en euros)*
E-32-1	Bouche à clé L'UNITE :	
E-32-2	Plaque de recouvrement L'UNITE :	
E-32-3	Regard de visite assainissement L'UNITE :	
E-32-4	Puisard à grille L'UNITE :	
E-32-5	Chambre de tirage 1 vantail L'UNITE :	
E-32-6	Chambre de tirage 2 vantaux L'UNITE :	
E-32-7	Chambre de tirage 3 vantaux L'UNITE :	
E-33	**Grillage avertisseur** Fourniture et mise en œuvre de grillage avertisseur de couleur adaptée au réseau à signaler. LE METRE LINEAIRE :	
F - LOCATION DE CAMIONS ET ENGINS AVEC CHAUFFEURS		
	Les travaux pour lesquels l'administration ne juge pas opportun d'établir des avant métrés après exécution en raison de leur peu d'importance ou de difficultés particulières, seront réglées à l'heure d'utilisation du matériel par application des prix ci-après. Ils rémunèrent notamment l'amenée et le repli du matériel, les salaires des conducteurs, les salaires du personnel qualifié ou non, nécessaire aux travaux de finition manuelle, les frais de déplacement, les heures supplémentaires et la fourniture du carburant et des ingrédients. Ils comprennent également les assurances d'accidents de toute nature pouvant survenir à l'occasion de l'utilisation de ce matériel, au personnel de l'entreprise et de l'administration, aux tiers, au matériel lui-même. Les prix s'appliquent à l'heure de travail effectif des engins, le nombre d'heures sera constaté chaque jour par attachements contradictoires. Les prix s'entendent pour du matériel en bon état de marche conduits par des ouvriers expérimentés et agréés obtenant des résultats normaux. Ils s'appliquent à l'engin défini au bordereau par sa puissance ou ses caractéristiques.	
F-1	**Location de camion**	
F-1-1	Charge utile supérieure à 15 tonnes L'HEURE D'UTILISATION :	

N° des Prix	Désignation des ouvrages et prix en toutes lettres (hors taxes) *en euros*	Prix en chiffres H.T. *(en euros)*
F-1-2	Camion avec grue auxiliaire L'HEURE D'UTILISATION :	
F-2	**Location de chargeur sur pneus** L'HEURE D'UTILISATION :	
F-3	**Location de pelle mécanique**	
F-3-1	Mini pelle mécanique à chenilles d'une puissance inférieure à 75 CV L'HEURE D'UTILISATION :	
F-3-2	Pelle mécanique à chenilles d'une puissance supérieure à 75 CV L'HEURE D'UTILISATION :	
F-3-3	Pelle mécanique à pneus L'HEURE D'UTILISATION :	
F-3-4	Pelle mécanique à pneus à bras déporté L'HEURE D'UTILISATION :	
F-4	**Location de niveleuse** L'HEURE D'UTILISATION :	
F-5	**Location de compacteur type mixte pneus - bille** L'HEURE D'UTILISATION :	
F-6	**Location d'un compresseur** y compris accessoires (tuyaux, marteau-piqueur, aiguille vibrante …). L'HEURE D'UTILISATION :	
F-7	**Location pompe d'épuisement** Location d'une pompe d'épuisement immergée ou non. Ce prix comprend : - l'amenée et le repli du matériel, - son installation, - l'entretien, - L'utilisation de l'énergie électrique ou de carburant.	
F-7-1	Pompe de 50 m3/heure L'HEURE D'UTILISATION :	
F-7-2	Pompe de 100 m3/heure ou plus L'HEURE D'UTILISATION :	
F-10	**Location d'une balayeuse aspiratrice** Location d'une balayeuse aspiratrice de voirie, y compris évacuation des déchets en décharge contrôlée. L'HEURE D'UTILISATION :	
F-11	**Location camion aspirateur suceur** Location d'un aspirateur suceur pour curage de buse, y compris évacuation des déchets en décharge contrôlée. L'HEURE D'UTILISATION :	

N° des Prix	Désignation des ouvrages et prix en toutes lettres (hors taxes) *en euros*	Prix en chiffres H.T. *(en euros)*
F-12	**Location de plaque vibrante**	
F-12-1	Plaque vibrante < 160 kg L'HEURE D'UTILISATION :	
F-12-2	Plaque vibrante >= 160 kg L'HEURE D'UTILISATION :	
F-13	**Location de brise-roche sur pelle ou mini pelle**	
F-13-1	Location de brise-roche < 200 kg L'HEURE D'UTILISATION :	
F-13-2	Location de brise-roche >= 200 kg et < 400 kg L'HEURE D'UTILISATION :	
F-13-3	Location de brise-roche >= 400 kg L'HEURE D'UTILISATION :	
F-14	**Prestation main d'œuvre**	
F-14-1	Manœuvre 2e échelon L'HEURE	
F-14-2	Ouvrier spécialisé L'HEURE	
F-14-3	Chef d'équipe L'HEURE	

Fait à , le
L'(les) entrepreneur(s) :